

Приложение 1 к Договору подряда 15/08/05-01 от  
05.08.2015г.

Смета

г. Москва

05.08.2015г.

Объект: «Семейный торговый центр «МЕГА Химки», расположенный по адресу: 141400, Российская Федерация, г. Химки  
Московской области, Микрорайон N8, (микрорайон ИКЕА, корпус 2)

	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Кол-во	Стоимость работ и материалов	Итого
1	2	3	4	5	6
				руб без НДС	руб без НДС
<b>1</b>	<b>Структурные Работы для К1 и К3 канализации окопах в полу</b>				<b>1 773 342,33</b>
1	Устройство канализации К1, К3 включая: устройство штраб в плите 300 мм, бетонирование плиты пола. Без монтажа труб канализации	комплект	1,00	1 377 471,48	1 377 471,48
2	Устройство канализации К1, К3 от вновь смонтированного колодца до существующего колодца с устройством траншеи, обратной засыпкой и восстановлением благоустройства, монтажом новых колодцев. Без монтажа труб канализации.	комплект	1,00	395 870,85	395 870,85
<b>2</b>	<b>Железобетонные работы в Область ледового катка</b>				<b>3 100 131,68</b>
1	Устройство ЖБ плиты 200мм, Бетон В25	м <sup>3</sup>	153,00	10 039,98	1 536 116,94
2	Устройство бетонной подготовки (100мм), Бетон В7.5	м <sup>3</sup>	11,00	10 039,98	110 439,78
3	Монтаж Арматуры Ø10 А500С, ГОСТ Р 52544-2006	кг	16 000,00	88,98	1 423 680,00
4	Монтаж профнастила Н75-750-0.6 L=2м, СТО 57398459-18-2006	шт	8,00	3 736,87	29 894,96
	<b>ИТОГО</b>				<b>4 873 474,01</b>
	<b>НДС 18%</b>				<b>877 225,32</b>
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ, с НДС 18%</b>				<b>5 750 699,33</b>

ЗАКАЗЧИК:

Старший руководитель проекта

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор  
ООО "СК Эра"