

Описание работ и материалов. Табл. № 1,3

РАЗДЕЛ	Наименование работ	Материал			Материал стоимость	Работа			Работа стоимость	Итого
		Материал	Количество	(ед)		Работа	Количество	(ед)		
I	<b>Мобилизация объекта.</b>									
	Учтено в табл №1									
	<b>Итого раздел I</b>									<b>0р.</b>
II	<b>Нулевой цикл, котельная.</b>									
	Разработка грунта вручную	220р.	60,8	куб.м	13 385р.	450р.	60,8	куб.м	27 378р.	40 763р.
	Уплотнение грунта.					150р.	18,7	куб.м	2 808р.	2 808р.
	Песчаная подушка 200 мм	500р.	15,7	куб.м	7 850р.	450р.	15,7	куб.м	7 065р.	14 915р.
	Утепление. Пеноплекс 100 мм.	4 400р.	5,4	куб.м	23 760р.	1 700р.	5,4	куб.м	9 180р.	32 940р.
	Устройство бетонной подготовки В 7,5	2 600р.	10,2	куб.м	26 520р.	1 800р.	10,2	куб.м	18 360р.	44 880р.
	Устройство наплавляемой гидроизоляции (Изопласт в нахлест)	130р.	234,0	кв.м	30 420р.	210р.	234,0	кв.м	49 140р.	79 560р.
	Устройство монолитной плиты с установкой опалубки Детали ПМ-1, Прм-1, Фм-1 из КЖ-1. (Бетон - В 25, W6 и W8, F75)	3 500р.	52,0	куб.м	182 000р.	3 250р.	55,0	куб.м	178 750р.	360 750р.
	Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков.	29 500р.	3,2	тонн	94 400р.	8 100р.	3,2	тонн	25 920р.	120 320р.
	Деталь ПМ-1									
	Обмазка фундаментов горячим битумом за два раза	170р.	13,8	кв.м	2 350р.	70р.	13,8	кв.м	968р.	3 318р.
	Устройство поддерживающих каркасов.	27 500р.	3,8	тонн	104 500р.	8 100р.	3,8	тонн	30 780р.	135 280р.
	Устройство закладных деталей Прм-1, Щ-1, Фм-1 из КЖ-1	29 100р.	1,0	компл.	29 100р.	24 200р.	1,0	компл.	24 200р.	53 300р.
	Устройство фундамента ФМ-1 из КЖ-2, бетон (В 7,5; В 25; В 30)	3 500р.	12,1	куб.м	42 350р.	3 500р.	12,1	куб.м	42 350р.	84 700р.
	Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков. ФМ-1 КЖ-2 (8 наименований)	29 500р.	0,4	тонн	11 800р.	12 500р.	0,4	тонн	5 000р.	16 800р.
	Болты Хилти.	480р.	30,0	шт	14 400р.					14 400р.
		<b>Итого раздел II</b>								

**ВАЖНО!**

Перед началом производства работ необходимо проложить инженерные сети.

Не учтена отмостка. (Нет данных)

Не учтен комплекс мероприятий по радиационному контролю. (Проектные требования)

Накладные и неучтенные расходы	4,5%	26 228р.
Работа машин и механизмов, транспортные расходы, такелаж.	1,3%	7 577р.
<b>Итого</b>		<b>1 038 537р.</b>

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика \_\_\_\_\_

МП

от " " 2011 г.

подпись подрядчика \_\_\_\_\_

МП

от " " 2011 г.