

№	Наименование работ	Материал				Работа				Итого											
		Материал	Кол-во	(ед)	Материал стоимость	Работа	Кол-во	(ед)	Работа стоимость												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
I	Мобилизация	не возможно рассчитать																			
II	Работы по устройству каркаса																				
	Устройство металлических каркасов для дверей (шт)	450р.	90,0	п.м.	40 500р.	3 950р.	12,0	шт	47 400р.	87 900р.											
	Монтаж конструкций из ВГКЛ с металлическим каркасом	610р.	60,0	кв.м.	36 600р.	1 070р.	60,0	кв.м.	64 200р.	100 800р.											
III	Отделочные работы																				
	Отделка стен обои под покраску	1 200р.	40,0	кв.м.	48 000р.	430р.	40,0	кв.м.	17 200р.	65 200р.											
	Отделка стен полистиролом	650р.	20,0	кв.м.	13 000р.	350р.	20,0	кв.м.	7 000р.	20 000р.											
	Устройство пола из ламината	820р.	24,0	кв.м.	19 680р.	560р.	24,0	кв.м.	13 440р.	33 120р.											
	Устройство подвесного потолка (пластиковые ламинированные панели)	420р.	6,0	кв.м.	2 520р.	920р.	6,0	кв.м.	5 520р.	8 040р.											
IV	Электрика																				
	Проект + монтаж									60 000р.											
Всего:										375 060р.											
		<table border="0"> <tr> <td>Непредвиденные затраты</td> <td>3,5%</td> <td>13 127р.</td> </tr> <tr> <td>Накладные расходы</td> <td>3,2%</td> <td>12 002р.</td> </tr> <tr> <td>Транспортные расходы</td> <td>4,5%</td> <td>7 214р.</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td></td> <td>407 403р.</td> </tr> </table>								Непредвиденные затраты	3,5%	13 127р.	Накладные расходы	3,2%	12 002р.	Транспортные расходы	4,5%	7 214р.	Итого		407 403р.
Непредвиденные затраты	3,5%	13 127р.																			
Накладные расходы	3,2%	12 002р.																			
Транспортные расходы	4,5%	7 214р.																			
Итого		407 403р.																			