Сметный расчет от " 14 " апреля 2014 г.

Приложение №2 к договору № 14/04/14-01 от 14.04.2014г.

Данные по объекту:

Площадь застройки

Месторасположение

Общая площадь

97,0 м2

	Наименование работ	Материал			Материал	Работа			Работа	
Nº		Материал	Кол-во	(ед)	стоимость	Работа	Кол-во	(ед)	стоимость	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 1	Мобилизация объекта									
	Всего по разделу I									
II	Потолок									
	Отчистка и подготовка потолка		97,0	кв.м.		175p.	97,0	кв.м.	16 975p.	16 975p.
	Покрытие потолка по бетонному основанию краской или лаком (материал заказчика)		97,0	кв.м.		265p.	97,0	кв.м.	25 705p.	25 705p.
	Всего по разделу II	42 680p.								
III	Стены А-Г, Д-И									
	Грунтовка стен	25p.	43,0	кв.м.	1 075p.	75p.	43,0	кв.м.	3 225p.	4 300p.
	Оклейка стен стеклохолстом	30p.	43,0	кв.м.	1 290p.	260p.	43,0	кв.м.	11 180p.	12 470p.
	Шпатлевка стен	175p.	43,0	кв.м.	7 525p.	225p.	43,0	кв.м.	9 675p.	17 200p.
	Ошкуривание стен	25p.	43,0	кв.м.	1 075p.	85p.	43,0	кв.м.	3 655p.	4 730p.
	Грунтовка стен	25p.	43,0	кв.м.	1 075p.	75p.	43,0	кв.м.	3 225p.	4 300p.
	Шпатлевка стен (финиш)	175p.	43,0	кв.м.	7 525p.	225p.	43,0	кв.м.	9 675p.	17 200p.
	Шлифовка стен (финиш)	35p.	43,0	кв.м.	1 505p.	85p.	43,0	кв.м.	3 655p.	5 160p.
	Покраска стен (краска заказчика)		43,0	кв.м.		265p.	43,0	кв.м.	11 395p.	11 395p.
	Всего по разделу III	76 755p.								
IV	Стена К-Р									
	Грунтовка стен	25p.	24,0	кв.м.	600p.	75p.	24,0	кв.м.	1 800p.	2 400p.
	Оклейка стен стеклохолстом	30p.	24,0	кв.м.	720p.	260p.	24,0	кв.м.	6 240p.	6 960p.
	Шпатлевка стен	175p.	24,0	кв.м.	4 200p.	225p.	24,0	кв.м.	5 400p.	9 600p.
	Ошкуривание стен	25p.	24,0	кв.м.	600p.	85p.	24,0	кв.м.	2 040p.	2 640p.
	Грунтовка стен	25p.	24,0	кв.м.	600p.	75p.	24,0	кв.м.	1 800p.	2 400p.
	Шпатлевка стен (финиш)	175p.	24,0	кв.м.	4 200p.	225p.	24,0	кв.м.	5 400p.	9 600p.
	Шлифовка стен (финиш)	35p.	24,0	кв.м.	840p.	85p.	24,0	кв.м.	2 040p.	2 880p.
	Покраска стен (краска заказчика)		24,0	кв.м.		265p.	24,0	кв.м.	6 360p.	6 360p.
	Всего по разделу IV	42 840p.								
V	Стены Р-С-Т									
	Отчистка стен		24,0	кв.м.		75p.	24,0	кв.м.	1 800p.	1 800p.
	Покраска стен (краска заказчика)		24,0	KB.M.		265p.	24,0	KB.M.	6 360p.	6 360p.
	Всего по разделу V	8 160p.								

VI	Стены антресоли Л-С											
	Монтаж гипсокартона в два слоя с устройством металлического каркаса	620p.	15,5	кв.м.	9 610p.	755p.	15,5	кв.м.	11 703p.	21 313p.		
	Проклейка швов серпянкой	25p.	15,5	кв.м.	388p.	45p.	15,5	кв.м.	698p.	1 085p.		
	Заполнение швов ротбантом	43p.	15,5	кв.м.	667p.	50p.	15,5	кв.м.	775p.	1 442p.		
	Грунтовка стен	25p.	15,5	кв.м.	388p.	75p.	15,5	кв.м.	1 163p.	1 550p.		
	Оклейка стен стеклохолстом	30p.	15,5	кв.м.	465p.	260p.	15,5	кв.м.	4 030p.	4 495p.		
	Шпатлевка стен	175p.	15,5	кв.м.	2 713p.	225p.	15,5	кв.м.	3 488p.	6 200p.		
	Ошкуривание стен	25p.	15,5	кв.м.	388p.	85p.	15,5	кв.м.	1 318p.	1 705p.		
	Грунтовка стен	25p.	15,5	кв.м.	388p.	75p.	15,5	кв.м.	1 163p.	1 550p.		
	Шпатлевка стен (финиш)	175p.	15,5	кв.м.	2 713p.	225p.	15,5	кв.м.	3 488p.	6 200p.		
	Шлифовка стен (финиш)	35p.	15,5	кв.м.	543p.	85p.	15,5	кв.м.	1 318p.	1 860p.		
	Покраска стен (краска заказчика)		15,5	кв.м.		265p.	15,5	кв.м.	4 108p.	4 108p.		
	Всего по разда	елу VI 51 507p.										
/II	Полы											
	Грунтовка пола	50p.	97,0	KB.M.	4 850p.	75p.	97,0	KB.M.	7 275p.	12 125p.		
	Монтаж фанеры (фанера, клей, метиз)	1 250p.	97,0	кв.м.	121 250p.	630p.	97,0	кв.м.	61 110p.	182 360р.		
	Шлифовка фанеры		97,0	KB.M.		275p.	97,0	KB.M.	26 675p.	26 675p.		
	Покраска фанеры в два слоя (прозрачный лак заказчика)		97,0	кв.м.		345p.	97,0	кв.м.	33 465p.	33 465p.		
	Всего по разде	елу VII 254 625p.										
/111	Полы антресоли											
	Монтаж фанеры (фанера, клей, метиз)	1 250p.	16,0	кв.м.	20 000p.	630p.	16,0	кв.м.	10 080p.	30 080p.		
	Покраска фанеры в два слоя (прозрачный лак заказчика)		16,0	кв.м.		345p.	16,0	кв.м.	5 520p.	5 520p.		
	Всего по раздел	лу VIII 35 600p.										
	Всего по всем разде	елам:								512 167p.		
								енные затраты	2,0%	10 243p.		
								дные расходы	3,2%	16 389p.		
							Транспортные расходы		10,5%	20 705p.		
								Итого		559 504p.		
								Работ (с учетом разгрузки)	314 978p.		
	Материалов С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.							Материалов		197 189p.		
	одпись заказчика							подпись подрядчика				

2014 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

2014 г.