компания ЭРА
строительные услуги

Приложение №
от " " декабря 2014 г.
к договору №
от " " декабря 2014 г.

№	Наименование работ	Материал			Материал стоимость	Работа			Работа стоимость	Итого
		Материал	Кол-во	(ед)		Работа	Кол-во	(ед)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Водоснабжение 1-4 этаж (материал)**									
	Труба ф20 полипропилен	65,0р.	1653,0	м.	107 445р.					107 445р.
	Труба ф25 полипропилен	93,0р.	616,00	м.	57 288р.					57 288р.
	Труба ф32 полипропилен	165,0р.	81,00	м.	13 365р.					13 365р.
	Труба ф40 полипропилен	250,0р.	80,00	м.	20 000р.					20 000р.
	Труба ф50 полипропилен	411,0р.	33,00	м.	13 563р.					13 563р.
	Труба ф63 полипропилен	651,0р.	12,00	м.	7 812р.					7 812р.
	Угольник с внутренней резьбой с креплением	48,0р.	495,00	шт.	23 760р.					23 760р.
	Муфта комб. 20-1/2" н.р.	48,0р.	491,00	шт.	23 568р.					23 568р.
	Муфта комб. 25-3/4" н.р.	50,0р.	48,00	шт.	2 400р.					2 400р.
	Муф.комб.шес. 32-1" н.р.	54,0р.	1,00	шт.	54р.					54р.
	Муф.комб.шес. 40-1 1/4" н.р.	60,0р.	1,00	шт.	60р.					60р.
	Муф.комб.шес. 50-1 1/2" н.р	76,0р.	1,00	шт.	76р.					76р.
	Муф.комб.раз. 20-1/2" в.р.	48,0р.	468,00	шт.	22 464р.					22 464р.
	Муф.комб.раз. 25-3/4" в.р.	50,0р.	48,00	шт.	2 400р.					2 400р.
	Муф.комб.раз. 32-1" в.р.	54,0р.	1,00	шт.	54р.					54р.
	Муф.комб.раз. 40-1 1/4" в.р.	60,0р.	1,00	шт.	60р.					60р.
	Муф.комб.раз. 50-1 1/2" в.р.	76,0р.	1,00	шт.	76р.					76р.
	Фитинг полипропилен	42 000,0р.	1,00	компл.	42 000р.					42 000р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 22/13	28,5р.	1106,00	м.	31 521р.					31 521р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 28/13	31,5р.	314,00	м.	9 891р.					9 891р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 35/13	37,5р.	63,00	м.	2 363р.					2 363р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 54/13	85,0р.	33,00	м.	2 805р.					2 805р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 22/9	24,0р.	347,00	м.	8 328р.					8 328р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 28/9	27,5р.	302,00	м.	8 305р.					8 305р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 35/9	35,0р.	18,00	м.	630р.					630р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 42/9	44,0р.	80,00	м.	3 520р.					3 520р.
	Теплоиз. труб. Энергофлекс супер 64/9	83,5р.	12,00	м.	1 002р.					1 002р.
	Труба гофр.32мм ПНД	24,0р.	200,00	м.	4 800р.					4 800р.
	Хомут для креп. труб ф25 + шпилька+ дюбель	62,0р.	552,00	комплект	34 224р.					34 224р.

	Труба для гильз ф45	180,0р.	78,00	м.	14 040р.					14 040р.
	Труба для гильз ф57	250,0р.	40,00	м.	10 000р.					10 000р.
	Труба для гильз ф76	448,0р.	1,00	м.	448р.					448р.
	Труба для гильз ф89	610,0р.	1,00	м.	610р.					610р.
	Воздухоудалитель автоматический	210,0р.	23,0	шт.	4 830р.					4 830р.
	Кран шар. Bonomi муфта/резьба 1/2'	210,0р.	491,0	шт.	103 110р.					103 110р.
	Кран шар. Bonomi муфта/резьба 3/4'	290,0р.	48,0	шт.	13 920р.					13 920р.
	Кран шар. Bonomi муфта/резьба 1'	340,0р.	1,0	шт.	340р.					340р.
	Кран шар. Bonomi муфта/резьба 1 1/4'	480,0р.	1,00	шт.	480р.					480р.
	Кран шар. Bonomi муфта/резьба 1 1/2'	610,0р.	1,00	шт.	610р.					610р.
	Перфолента оцинкованная 25м/рулон	290,0р.	30,00	шт.	8 700р.					8 700р.
	Лак БТ-177	180,0р.	76,00	литр	13 680р.					13 680р.
	Грунт ГФ-021	125,0р.	76,00	литр	9 500р.					9 500р.
	Всего по разделу I	**624 102р.**								
II	**Водоснабжение 1-4 этаж (работа)**									
	Водоснабжение работы					1 350,0р.	282,00	точка	380 700р.	380 700р.
	Устройство стояков					1 100,0р.	184,00	шт.	202 400р.	202 400р.
	Штробление стен под трубы (подъем до оконечки)					620,0р.	430,00	м.	266 600р.	266 600р.
	Теплоизоляция труб					50,0р.	2275,00	м.	113 750р.	113 750р.
	Устройство отверстий с монтажом гильз					240,0р.	120,00	м.	28 800р.	28 800р.
	Окраска гильз лаком по грунту					32,0р.	120,00	м.	3 840р.	3 840р.
	Монтаж запорной арматуры					158,0р.	542,0	шт.	85 636р.	85 636р.
	Монтаж трассы по зданию					300,0р.	237,0	м.	71 100р.	71 100р.
	Опресовка системы водоснабжения					18 000,0р.	1,0	комп.	18 000р.	18 000р.
	Запуск системы водоснабжения					14 000,0р.	1,0	комп.	14 000р.	14 000р.
	Всего по разделу II	**1 184 826р.**								

Всего по всем разделам: **1 808 928р.**

Непредвиденные затраты	2,0%	36 179р.
Накладные расходы	3,2%	57 886р.
Транспортные расходы	3,0%	54 268р.
Итого		**1 957 260р.**
Работ		1 184 826р.
Материалов		624 102р.

Без учета стоимости сантехнического оборудования и его установки

Справка. Количество точек:	1-4 этаж
Унитаз	69
Раковина	81
Смеситель для душа	67
Полотенцесушитель	65
Итого количество точек:	282

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика _____
" " декабря 2014 г.

подпись подрядчика _____
" " декабря 2014 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу