

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на выполнение работ по ремонту помещения №12 (307-1, 307-2) 3 этажа здания КТОК лит.№ 117

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

:

:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне	в текущем уровне
273118,8 руб.	2939463,6 руб.
19693 руб.	566236 руб.
	2209,9 чел.час

Составлен(а) в ценах на

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. Поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Освобождение помещения от ненужного оборудования, металлических шкафов, мебели

1	ФЕРм07-01-035-02 Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.3	Демонтаж кондиционера стационарного промышленного с разборкой и резкой на части, масса: 0,7 т (прим.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	шт	2	720.87				август 2019 г. п/п 25_	0.82
		ЗП			357.12	0.5	357	28.75	10268	
		ЭМ			80.86	0.5	81	10.53	851	
		в т.ч. ЗПМ			10.3	0.5	10	28.75	296	
		МР			282.89	0		3.81		
		НР от ФОТ	%	80			294	80	8451	
		СП от ФОТ	%	60			220	60	6338	
		ЗТР	чел.-ч	36		0.5				36
		Всего по позиции					952		25908	12954
2	ЕНиР1-19-03-А	Переноска грузов: на первые 10 м	1 т	8	0.88				август 2019 г. п/п 35_	
		ЗП			0.88		7	28.75	202	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						28.75		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			5	78	158	
		СП от ФОТ	%	50			4	50	101	
		Подсобный рабочий 1 разр. (ср 1)	чел.-ч	1.5						12
		Всего по позиции					16		461	57.63
3	ЕНиР1-19-03-Б	Переноска грузов: добавлять на каждые следующие 10 м до 70 м (Коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	1 т	8	0.33				август 2019 г. п/п 35_	
		ЗП			0.33	6	16	28.75	455	
		ЭМ				6				
		в т.ч. ЗПМ				6		28.75		
		МР				6				
		НР от ФОТ	%	78			12	78	355	
		СП от ФОТ	%	50			8	50	228	
		Подсобный рабочий 1 разр. (ср 1)	чел.-ч	0.56		6				26.88
		Всего по позиции					36		1038	129.75

4	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлоконструкций, мебели и мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8	42.98			август 2019 г. п/п 1_		
		ЗП								
		ЭМ			42.98		344	12.9	4436	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					344		4436	554.5
5	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км (на склад)	1 т груза	6	8.79			август 2019 г. п/п 1_		
		ЗП								
		ЭМ			8.79		53	9.85	519	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					53		519	86.5
6	ФССЦпг-01-01-02-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций и мебели массой до 1 т (на складе)	1 т груза	6	22.33			август 2019 г. п/п 1_		
		ЗП								
		ЭМ			22.33		134	17.3	2318	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					134		2318	386.33
7	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	2	19.29			август 2019 г. п/п 1_		
		ЗП								
		ЭМ			19.29		39	8.35	322	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					39		322	161
Итого по разделу 1 Освобождение помещения от ненужного							1575		35001	

Раздел 2. Общестроительные работы

8	ФЕР46-04-010-06	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стойками (фальшполов) (прим.)	100 м2	2.031	1359.01			август 2019 г. п/п 356_		19.58
		ЗП			491.51		998	28.75	28700	
		ЭМ			867.5		1762	8.91	15698	
		в т.ч. ЗПМ			96.98		197	28.75	5663	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0.9	1183	99=110*0.9	34019	
		СП от ФОТ	%	70		0.85	711	60=70*0.85	20618	
		ЗТР	чел.-ч	66.6						135.26
		Всего по позиции					4654		99035	48761.69
9	ФСЭМ-91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-19.58	89.99			август 2019 г. п/п 356_		
		ЗП						28.75		
		ЭМ			89.99		-1762	8.91	-15699	
		в т.ч. ЗПМ			10.06		-197	28.75	-5663	

		МР											
		НР от ФОТ	%	110			0.9	-195	99=110* 0.9		-5606		
		СП от ФОТ	%	70			0.85	-117	60=70*0. 85		-3398		
		Всего по позиции						-2074			-24703	1261.64	
10	ФЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб для коммуникаций, диаметром: до 25 мм (20 мм)		100 м	0.95	144.89			август 2019 г. п/п 10			0.07	
		ЗП				137.58		131	28.75		3758		
		ЭМ				3.97		4	10.31		39		
		в т.ч. ЗПМ				0.95		1	28.75		26		
		МР				3.34		3	9.24		29		
		НР от ФОТ	%	85				112	85		3216		
		СП от ФОТ	%	65				86	65		2460		
		ЗТР	чел.-ч	16.84								16	
		Всего по позиции						336			9502	10002.11	
11	ФЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб для коммуникаций, диаметром: до 40 мм		100 м	0.16	249.3			август 2019 г. п/п 11			0.02	
		ЗП				240.12		38	28.75		1105		
		ЭМ				5.84		1	11.16		10		
		в т.ч. ЗПМ				1.76			28.75		8		
		МР				3.34		1	9.24		5		
		НР от ФОТ	%	85				32	85		946		
		СП от ФОТ	%	65				25	65		723		
		ЗТР	чел.-ч	29.39								4.7	
		Всего по позиции						97			2789	17431.25	
12	ФЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб для коммуникаций, диаметром: до 80 мм (50 мм)		100 м	0.78	312.72			август 2019 г. п/п 12			0.18	
		ЗП				300.41		234	28.75		6737		
		ЭМ				8.97		7	11.77		82		
		в т.ч. ЗПМ				3.11		2	28.75		70		
		МР				3.34		3	9.24		24		
		НР от ФОТ	%	85				201	85		5786		
		СП от ФОТ	%	65				153	65		4425		
		ЗТР	чел.-ч	36.77								28.68	
		Всего по позиции						598			17054	21864.1	
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций с погрузкой вручную		1 т груза	2.4372	42.98			август 2019 г. п/п 1_				
		ЗП											
		ЭМ				42.98		105	12.9		1351		
		в т.ч. ЗПМ											
		МР											
		НР от ФОТ	%	0					0				
		СП от ФОТ	%	0					0				
		Всего по позиции						105			1351	554.32	
14	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км (на складе)		1 т груза	2.4372	8.79			август 2019 г. п/п 1_				
		ЗП											
		ЭМ				8.79		21	9.85		211		
		в т.ч. ЗПМ											
		МР											
		НР от ФОТ	%	0					0				
		СП от ФОТ	%	0					0				
		Всего по позиции						21			211	86.57	
15	ФССЦпг-01-01-02-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (на складе)		1 т груза	2.4372	22.33			август 2019 г. п/п 1_				
		ЗП											
		ЭМ				22.33		54	17.3		942		
		в т.ч. ЗПМ											
		МР											
		НР от ФОТ	%	0					0				
		СП от ФОТ	%	0					0				

		Всего по позиции						54		942	386.51
16	ФЕРр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	2.031	291.95				август 2019 г. п/п 95_		
		ЗП			291.95			593	28.75	17047	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							28.75		
		МР									
		НР от ФОТ	%	77				457	77	13126	
		СП от ФОТ	%	50				297	50	8524	
		ЗТР	чел.-ч	34.51							70.09
		Всего по позиции						1347		38697	19053.18
17	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1.7405	178				август 2019 г. п/п 60_		
		ЗП			178			310	28.75	8907	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							28.75		
		МР									
		НР от ФОТ	%	110		0.9		307	99=110*0.9	8818	
		СП от ФОТ	%	70		0.85		184	60=70*0.85	5344	
		ЗТР	чел.-ч	22.82							39.72
		Всего по позиции						801		23069	13254.24
18	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.1096	33.43				август 2019 г. п/п 27_		
		ЗП			33.43			4	28.75	105	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							28.75		
		МР									
		НР от ФОТ	%	82				3	82	86	
		СП от ФОТ	%	62				2	62	65	
		ЗТР	чел.-ч	4.21							0.46
		Всего по позиции						9		256	2335.77
19	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0572	288.06				август 2019 г. п/п 26_		
		ЗП			288.06			16	28.75	474	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							28.75		
		МР									
		НР от ФОТ	%	82				13	82	389	
		СП от ФОТ	%	62				10	62	294	
		ЗТР	чел.-ч	36.28							2.08
		Всего по позиции						39		1157	20227.27
20	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.02	1579.15				август 2019 г. п/п 22_		
		ЗП			1437.99			29	28.75	827	
		ЭМ			141.16			3	2.91	8	
		в т.ч. ЗПМ							28.75		
		МР									
		НР от ФОТ	%	82				24	82	678	
		СП от ФОТ	%	62				18	62	513	
		ЗТР	чел.-ч	179.3							3.59
		Всего по позиции						74		2026	101300
21	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки откосов из декоративных панелей (прим.)	100 м2	0.0822	69.41				август 2019 г. п/п 78_		0.02
		ЗП			63.16			5	28.75	149	
		ЭМ			6.25			1	12.93	7	
		в т.ч. ЗПМ			2.7				28.75	6	
		МР									
		НР от ФОТ	%	77				4	77	119	
		СП от ФОТ	%	50				3	50	78	
		ЗТР	чел.-ч	7.31							0.6
		Всего по позиции						13		353	4294.4
22	ФЕРр56-1-1	Демонтаж алюминиевых оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (прим.)	100 шт	0.06	1125.15				август 2019 г. п/п 1_		0.04

		НР от ФОТ	%	83			6	83	174	
		СП от ФОТ	%	65			5	65	137	
		ЗТР	чел.-ч	9.1						0.93
		Всего по позиции					18		521	5077.97
29	ФЕР11-01-011-01 Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	2.031	366.49			август 2019 г. п/п 35_		2.06
		ЗП			313.71	0.8	510	28.75	14655	
		ЭМ			44.24	0.8	72	12.44	894	
		в т.ч. ЗПМ			17.15	0.8	28	28.75	801	
		МР			8.54	0		8.72		
		НР от ФОТ	%	123		0.9	596	111=123 *0.9	17156	
		СП от ФОТ	%	75		0.85	343	64=75*0. 85	9892	
		ЗТР	чел.-ч	39.51		0.8				64.2
		Всего по позиции					1521		42597	20973.41
30	ФЕР11-01-011-01 п.8.7.1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2.031	366.49			август 2019 г. п/п 35_		3.22
		ЗП			313.71	1.15	733	28.75	21066	
		ЭМ			44.24	1.25	112	12.44	1397	
		в т.ч. ЗПМ			17.15	1.25	44	28.75	1252	
		МР			8.54		17	8.72	151	
		НР от ФОТ	%	123		0.9	860	111=123 *0.9	24773	
		СП от ФОТ	%	75		0.85	495	64=75*0. 85	14284	
		ЗТР	чел.-ч	39.51		1.15				92.28
		Всего по позиции					2217		61671	30364.84
31	ФССЦ-04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	4.143	548.3		2272	август 2019 г. п/п 5818_6, 15	13970	
32	ФЕР11-01-011-02 п.8.7.1	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01- 011-01 (Коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2.031	11.69			август 2019 г. п/п 36_		1.07
		ЗП			3.97	2*1,15	19	28.75	533	

		ЭМ			7.72	2*1,25	39	12.22	479
		в т.ч. ЗПМ			2.84	2*1,25	14	28.75	415
		МР					2		
		НР от ФОТ	%	123		0.9	37	111=123*0.9	1052
		СП от ФОТ	%	75		0.85	21	64=75*0.85	607
		ЗТР	чел.-ч	0.5		2*1,15			2.34
		Всего по позиции					116		2671
33	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.072	548.3		1136	август 2019 г. п/п 5818_6, 15	6987
34	ФЕР06-01-015-10 п.8.7.1	Армирование подстилающих слоев и набетонок (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0.416	429.97			август 2019 г. п/п 87_	0.2
		ЗП			111.99	1.15	54	28.75	1540
		ЭМ			32.38	1.25	17	10.85	183
		в т.ч. ЗПМ			4.71	1.25	2	28.75	70
		МР			285.6		118	4.95	588
		НР от ФОТ	%	105		0.9	53	95=105*0.9	1530
		СП от ФОТ	%	65		0.85	31	55=65*0.85	886
		ЗТР	чел.-ч	12.64		1.15			6.05
		Всего по позиции					273		4727
35	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	203.1	20.29		4121	август 2019 г. п/п 13275_3,09	12734
36	ФЕР08-03-002-01 п.8.7.1	Кладка ступеней из легобетонных камней (прим.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	0.91	132.13			август 2019 г. п/п 162_	0.5
		ЗП			38.28	1.15	40	28.75	1152
		ЭМ			38.02	1.25	43	9.54	413
		в т.ч. ЗПМ			5.94	1.25	7	28.75	194
		МР			55.83		51	6.04	306
		НР от ФОТ	%	122		0.9	52	110=122*0.9	1481
		СП от ФОТ	%	80		0.85	32	68=80*0.85	915
		ЗТР	чел.-ч	4.43		1.15			4.64
		Всего по позиции					218		4267
37	403-9010-970	Блоки стеновые автоклавного твердения (газосиликатные), М-35 (В2,5)	м3	0.8372	3685.84				3086

38	ФЕР11-01-047-02 п.8.7.1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2.031	27158.84			август 2019 г. п/п 163_	4.39
		ЗП			2053.2	1.15	4796	28.75	137872
		ЭМ			24.15	1.25	61	23.4	1435
		в т.ч. ЗПМ			17.51	1.25	44	28.75	1278
		МР			25081.49		50940	2.96	150784
		НР от ФОТ	%	123		0.9	5358	111=123 *0.9	154457
		СП от ФОТ	%	75		0.85	3086	64=75*0. 85	89056
		ЗТР	чел.-ч	234.92		1.15			548.69
		Всего по позиции					64241		533604 262729.69
39	ФССЦ-11.2.04.05- 0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.0203	2500		51	август 2019 г. п/п 17173_1 5,8	802
40	ФССЦ-14.3.01.01- 0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	60.93	15.09		919	август 2019 г. п/п 22040_8 ,72	8017
41	ФЕР11-01-039-04 п.8.7.1	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0.6015	232.03			август 2019 г. п/п 150_	0.08
		ЗП			226.53	1.15	157	28.75	4505
		ЭМ			5.5	1.25	4	13.05	54
		в т.ч. ЗПМ			1.38	1.25	1	28.75	30
		МР							
		НР от ФОТ	%	123		0.9	175	111=123 *0.9	5034
		СП от ФОТ	%	75		0.85	101	64=75*0. 85	2902
		ЗТР	чел.-ч	23.82		1.15			16.48
		Всего по позиции					437		12495 20773.07
42	ФССЦ-04.3.01.09- 0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.0962	600		58	август 2019 г. п/п 5819_5, 78	334
43	ФССЦ-06.2.05.02- 0006	Плинтусы керамогранитные размером 70х600х10 мм, цветные	шт	102	46.1		4702	август 2019 г. п/п 11513_4 ,61	21677

44	ФЕР15-01-045-01 п.8.7.1	Облицовка боковых стенок ступеней керамогранитными плитками (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.021	17770.84			август 2019 г. п/п 235_	0.06
		ЗП			3471.6	1.15	84	28.75	2410
		ЭМ			69.29	1.25	2	14.74	27
		в т.ч. ЗПМ			24.61	1.25	1	28.75	19
		МР			14229.95		298	3.58	1070
		НР от ФОТ	%	105		0.9	80	95=105* 0.9	2308
		СП от ФОТ	%	55		0.85	40	47=55*0. 85	1142
		ЗТР	чел.-ч	378.17		1.15			9.13
		Всего по позиции					504		6957 331285.71
45	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	-2.142	122.04		-261	август 2019 г. п/п 11514_3 ,37	-881
46	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	2.142	201.9		432	август 2019 г. п/п 11515_2 ,7	1168
47	ФЕР11-01-049-01 п.8.7.1	Укладка металлического накладного профиля (обрамление крылец) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0.14	225.83			август 2019 г. п/п 168_	
		ЗП			145.43	1.15	23	28.75	673
		ЭМ				1.25			
		в т.ч. ЗПМ				1.25		28.75	
		МР			80.4		12	1.77	20
		НР от ФОТ	%	123		0.9	25	111=123* 0.9	747
		СП от ФОТ	%	75		0.85	15	64=75*0. 85	431
		ЗТР	чел.-ч	16.64		1.15			2.68
		Всего по позиции					75		1871 13364.29
48	ФССЦ-09.2.03.02-0003	Профили из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 2,7 м	шт	6	46.93		282	август 2019 г. п/п 15008_7 ,63	2148

49	ФЕР15-04-006-03 п.8.7.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	1.7405	64.16			август 2019 г. п/п 515_	0.04
		ЗП			63.01	1.15	126	28.75	3626
		ЭМ			0.97	1.25	2	13.02	27
		в т.ч. ЗПМ			0.26	1.25	1	28.75	16
		МР			0.18		1	25.39	8
		НР от ФОТ	%	105		0.9	120	95=105* 0.9	3460
		СП от ФОТ	%	55		0.85	59	47=55*0. 85	1712
		ЗТР	чел.-ч	6.55		1.15			13.11
		Всего по позиции					308		8833
50	ФССЦ-14.3.01.01- 0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	52.215	15.09		788	август 2019 г. п/п 22040_8 72	6870
51	ФЕР15-02-016-03 п.8.7.1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	1.7405	2040.68			август 2019 г. п/п 345_	13.68
		ЗП			806.9	1.15	1615	28.75	46433
		ЭМ			103.38	1.25	225	19	4273
		в т.ч. ЗПМ			59.9	1.25	130	28.75	3747
		МР			1130.4		1967	6.34	12474
		НР от ФОТ	%	105		0.9	1649	95=105* 0.9	47671
		СП от ФОТ	%	55		0.85	816	47=55*0. 85	23585
		ЗТР	чел.-ч	85.84		1.15			171.82
		Всего по позиции					6272		134436
52	ФЕР15-02-019-03 п.8.7.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (1 мм) (п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	1.6958	295.41			август 2019 г. п/п 357_	1.97

		ЗП			277.14	1.15	540	28.75	15539
		ЭМ			17.03	1.25	36	18.87	681
		в т.ч. ЗПМ			10.08	1.25	21	28.75	614
		МР			1.24		3	8.75	18
		НР от ФОТ	%	105		0.9	530	95=105* 0.9	15345
		СП от ФОТ	%	55		0.85	262	47=55*0. 85	7592
		ЗТР	чел.-ч	32.49		1.15			63.36
		Всего по позиции					1371		39175 23101.19
53	ФССЦ-14.5.11.06-0004	Шпатлевка: Ветонит LR	т	0.2035	7879.32		1603	август 2019 г. п/п 23124_4 .63	7424
54	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	22.045	13.08		288	август 2019 г. п/п 22216_4 .7	1355
55	ФЕР15-04-048-06 п.8.7.1	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	1.6958	602.1			август 2019 г. п/п 677_	0.68
		ЗП			582.33	1.15	1136	28.75	32650
		ЭМ			19.65	1.25	41	13.06	544
		в т.ч. ЗПМ			3.79	1.25	8	28.75	231
		МР			0.12			9	2
		НР от ФОТ	%	105		0.9	1081	95=105* 0.9	31237
		СП от ФОТ	%	55		0.85	535	47=55*0. 85	15454
		ЗТР	чел.-ч	55.46		1.15			108.16
		Всего по позиции					2793		79887 47108.74
56	ФССЦ-14.4.01.03-0001	Грунтовка на латексной основе BAYRAMIX "Astar"	т	0.0339	21093.45		715	август 2019 г. п/п 22238_4 .3	3075
57	ФССЦ-14.5.08.01-0042	Состав декоративный: BAYRAMIX минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг	593.53	17.25		10238	август 2019 г. п/п 22979_6 .84	70031

58	ФЕР15-04-038-08 п.8.7.1	Покрытие лаками по поверхности: стен за 2 раза (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	1.6958	158.98			август 2019 г. п/п 623_	0.06
		ЗП			157	1.15	306	28.75	8803
		ЭМ			1.62	1.25	3	13.1	45
		в т.ч. ЗПМ			0.37	1.25	1	28.75	23
		МР			0.36		1	25.36	15
		НР от ФОТ	%	105		0.9	290	95=105* 0.9	8385
		СП от ФОТ	%	55		0.85	144	47=55*0. 85	4148
		ЗТР	чел.-ч	16.32		1.15			31.83
		Всего по позиции					744		21396
									12617.05
59	ФССЦ-14.5.09.07-0001	Растворитель	т	0.001	12500		13	август 2019 г. п/п 23036_4 ,53	57
60	ФССЦ-14.3.03.01-0013	Лак акриловый: "BS-18"	кг	50.874	16.12		820	август 2019 г. п/п 22204_1 7.07	13999
61	ФЕР10-05-011-02 п.8.7.1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2.031	4212.86			август 2019 г. п/п 395_	
		ЗП			879.79	1.15	2055	28.75	59078
		ЭМ			10.75	1.25	27	5.56	152
		в т.ч. ЗПМ				1.25		28.75	
		МР			3322.32		6748	7.51	50674
		НР от ФОТ	%	118		0.9	2182	106=118 *0.9	62623
		СП от ФОТ	%	63		0.85	1100	54=63*0. 85	31902
		ЗТР	чел.-ч	97		1.15			226.56
		Всего по позиции					12112		204429
									100654.36
62	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	225.4	20.47		4614	август 2019 г. п/п 1284_5, 17	23854
63	ФССЦ-01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм	м	274.2	0.37		101	август 2019 г. п/п 1804_8, 03	814

64	ФССЦ-07.2.06.04-0111	Тяга подвеса: 250 мм	100 шт	1.65	38.86	64	август 2019 г. п/п 12444_7 .1	455	
65	ФЕР15-04-007-04 п.8.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2.031	485.06		август 2019 г. п/п 520_		0.28
		ЗП			354.22	1.15	827	28.75	23786
		ЭМ			6.85	1.25	17	13.09	228
		в т.ч. ЗПМ			1.28	1.25	3	28.75	93
		МР			123.99		253	3.09	778
		НР от ФОТ	%	105		0.9	784	95=105* 0.9	22685
		СП от ФОТ	%	55		0.85	388	47=55*0. 85	11223
		ЗТР	чел.-ч	39.98		1.15			93.38
		Всего по позиции					2269		58700 28902.02
66	ФССЦ-14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.067	4434.4	297	август 2019 г. п/п 22084_1 0,35	3075	
67	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	44.7	15.25	682	август 2019 г. п/п 22229_6 .95	4738	
68	ФЕР11-01-040-01 п.8.7.1	Устройство плинтусов потолочных: на клее КН-2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0.6374	133.12		август 2019 г. п/п 151_		0.03
		ЗП			87.94	1.15	64	28.75	1853
		ЭМ			2.13	1.25	2	13.05	22
		в т.ч. ЗПМ			0.42	1.25		28.75	10
		МР			43.05		28	19.05	523
		НР от ФОТ	%	123		0.9	71	111=123 *0.9	2068
		СП от ФОТ	%	75		0.85	41	64=75*0. 85	1192
		ЗТР	чел.-ч	9.01		1.15			6.6
		Всего по позиции					206		5658 8876.69
69	ФССЦ-01.6.04.03-0011	Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 50x50 мм	10 м	6.438	54.1	348	август 2019 г. п/п 1526_4, 12	1435	

70	ФЕР09-04-013-02 п.8.7.1	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	5.72	87.14			август 2019 г. п/п 236_	0.14
		ЗП			27.97	1.15	184	28.75	5290
		ЭМ			7.22	1.25	52	8.3	428
		в т.ч. ЗПМ			0.23	1.25	2	28.75	47
		МР			51.95		297	10.75	3195
		НР от ФОТ	%	90		0.9	151	81=90*0. 9	4323
		СП от ФОТ	%	85		0.85	134	72=85*0. 85	3843
		ЗТР	чел.-ч	2.78		1.15			18.29
		Всего по позиции					818		17079
									2985.84
71	ФССЦ-07.1.01.01-0007	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60	шт	2	5133.2		10266	август 2019 г. п/п 11603_3 ,5	35932
72	ФЕР09-04-012-02 п.8.7.1	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	13.84			август 2019 г. п/п 234_	
		ЗП			11.01	1.15	25	28.75	728
		ЭМ			2.11	1.25	5	7.21	38
		в т.ч. ЗПМ				1.25		28.75	
		МР			0.72		2	8.76	13
		НР от ФОТ	%	90		0.9	20	81=90*0. 9	590
		СП от ФОТ	%	85		0.85	18	72=85*0. 85	524
		ЗТР	чел.-ч	1.11		1.15			2.55
		Всего по позиции					70		1893
									946.5
73	ФССЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	2	272.22		544	август 2019 г. п/п 1611_5, 71	3109
74	ФССЦ-01.7.04.04-0021	Замок электромагнитный универсальный сдвиговой AL-400S	шт	2	281.5		563	август 2019 г. п/п 1620_40 ,69	22908

75	ФЕР10-01-060-01 п.8.7.1	Установка и крепление наличников (без стоимости) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0.0548	75.02			август 2019 г. п/п 174_		
		ЗП			63.89	1.15	4	28.75	116	
		ЭМ			2.63	1.25		13.06	2	
		в т.ч. ЗПМ			0.46	1.25		28.75	1	
		МР			8.5		1	4.6	2	
		НР от ФОТ	%	118		0.9	4	106=118 *0.9	124	
		СП от ФОТ	%	63		0.85	2	54=63*0. 85	63	
		ЗТР	чел.-ч	7.82		1.15				0.49
		Всего по позиции					11		307	5602.19
76	ФЕР15-01-049-01 п.8.7.1	Облицовка откосов декоративными панелями (без стоимости) (прим.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.0822	783.58			август 2019 г. п/п 256_		0.15
		ЗП			470.07	1.15	44	28.75	1278	
		ЭМ			85.73	1.25	9	13.06	115	
		в т.ч. ЗПМ			16.89	1.25	2	28.75	50	
		МР			227.78		19	2.08	39	
		НР от ФОТ	%	105		0.9	43	95=105* 0.9	1262	
		СП от ФОТ	%	55		0.85	22	47=55*0. 85	624	
		ЗТР	чел.-ч	50.6		1.15				4.78
		Всего по позиции					137		3318	40364.96
77	ФЕР10-01-034-06 п.8.7.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.1784	9827.15			август 2019 г. п/п 110_		0.94
		ЗП			1273.59	1.15	261	28.75	7512	
		ЭМ			255.21	1.25	57	13.06	743	
		в т.ч. ЗПМ			50.32	1.25	11	28.75	323	
		МР			8298.35		1481	4.09	6055	

		НР от ФОТ	%	118		0.9	289	106=118*0.9	8305	
		СП от ФОТ	%	63		0.85	146	54=63*0.85	4231	
		ЗТР	чел.-ч	145.72		1.15				29.9
		Всего по позиции					2234		26846	150482.06
78	ФССЦ-11.3.02.01-0018	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (прим.)	м2	17.84	2686.04		47919	август 2019 г. п/п 17902_1,39	66607	
79	ФЕР15-02-031-01 п.8.7.1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.0828	4206.63			август 2019 г. п/п 388_		0.21
		ЗП			1895.72	1.15	181	28.75	5190	
		ЭМ			64.4	1.25	7	12.93	86	
		в т.ч. ЗПМ			27.81	1.25	3	28.75	83	
		МР			2246.51		185	6.44	1198	
		НР от ФОТ	%	105		0.9	174	95=105*0.9	5009	
		СП от ФОТ	%	55		0.85	86	47=55*0.85	2478	
		ЗТР	чел.-ч	204.06		1.15				19.43
		Всего по позиции					633		13961	168611.11
80	ФЕР15-01-050-04 п.8.7.1	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.1236	1563.91			август 2019 г. п/п 263_		0.09
		ЗП			1528.19	1.15	217	28.75	6245	
		ЭМ			35.36	1.25	5	13.06	71	
		в т.ч. ЗПМ			6.88	1.25	1	28.75	31	
		МР			0.36		1	25.36	1	
		НР от ФОТ	%	105		0.9	206	95=105*0.9	5962	
		СП от ФОТ	%	55		0.85	102	47=55*0.85	2950	
		ЗТР	чел.-ч	166.47		1.15				23.66
		Всего по позиции					531		15229	123211.97
81	ФССЦ-14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг	3.708	15.9		59	август 2019 г. п/п 21488_3,05	180	

82	ФССЦ-14.4.01.04-0002	Грунтовка: масляная ВАК-I-V	<i>m</i>	0.0011	5991.2		7	август 2019 г. п/п 22241_6 ,6	43	
83	ФССЦ-11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	<i>1000 м2</i>	0.013	89300		1159	август 2019 г. п/п 17548_4 ,12	4776	
84	ФЕР10-01-036-01 п.8.7.1	Установка уголков ПВХ на клею (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<i>100 м</i>	0.309	93.15			август 2019 г. п/п 116_		
		ЗП			57.15	1.15	20	28.75	584	
		ЭМ				1.25				
		в т.ч. ЗПМ				1.25		28.75		
		МР			36		11	5.47	61	
		НР от ФОТ	%	118		0.9	21	106=118 *0.9	619	
		СП от ФОТ	%	63		0.85	11	54=63*0. 85	315	
		ЗТР	<i>чел.-ч</i>	6.7		1.15				2.38
		Всего по позиции					63		1579	5110.03
85	ФССЦ-11.3.03.13-0044	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм	<i>10 м</i>	3.09	29.9		92	август 2019 г. п/п 18119_3 ,69	341	
86	ФЕР10-01-035-01 п.8.7.1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<i>100 м</i>	0.1019	4184.06			август 2019 г. п/п 113_		0.02
		ЗП			180.75	1.15	21	28.75	609	
		ЭМ			11.11	1.25	1	13.05	18	
		в т.ч. ЗПМ			2.28	1.25		28.75	8	
		МР			3992.2		407	4.51	1835	
		НР от ФОТ	%	118		0.9	22	106=118 *0.9	654	
		СП от ФОТ	%	63		0.85	11	54=63*0. 85	333	
		ЗТР	<i>чел.-ч</i>	21.19		1.15				2.48
		Всего по позиции					462		3449	33846.91
87	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм	<i>м</i>	10.19	55.75		568	август 2019 г. п/п 18028_4 ,29	2437	

88	ФЕР12-01-010-01 п.8.7.1	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.0255	9874.22			август 2019 г. п/п 51_	0.01
		ЗП			961.76	1.15	28	28.75	811
		ЭМ			21.88	1.25	1	10.29	7
		в т.ч. ЗПМ			3.51	1.25		28.75	3
		МР			8890.58		227	4.8	1088
		НР от ФОТ	%	120		0.9	30	108=120 *0.9	879
		СП от ФОТ	%	65		0.85	15	55=65*0. 85	448
		ЗТР	чел.-ч	112.75		1.15			3.31
		Всего по позиции					301		3233 126784.31
89	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0.02	11200		-223	август 2019 г. п/п 14389_4 ,71	-1050
90	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	10.2	26.41		269	август 2019 г. п/п 13086_6 ,48	1746
Итого по разделу 2 Общестроительные работы							203068		1841741
Раздел 3. Сантехнические работы									
91	ФЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0.06	1362.87			август 2019 г. п/п 131_	0.23
		ЗП			1243.46		75	28.75	2145
		ЭМ			119.41		7	12.93	93
		в т.ч. ЗПМ			51.57		3	28.75	89
		МР							
		НР от ФОТ	%	74			58	74	1653
		СП от ФОТ	%	50			39	50	1117
		ЗТР	чел.-ч	158					9.48
		Всего по позиции					179		5008 83466.67
92	ФЕР18-03-001-01 п.8.7.1	Установка радиаторов: чугунных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 кВт	0.1344	2111.51			август 2019 г. п/п 39_	1.02
		ЗП			679.03	1.15	105	28.75	3017
		ЭМ			315.8	1.25	53	12.84	681
		в т.ч. ЗПМ			75.46	1.25	13	28.75	364
		МР			1116.68		150	29.12	4371
		НР от ФОТ	%	128		0.9	136	115=128 *0.9	3888
		СП от ФОТ	%	83		0.85	83	71=83*0. 85	2401
		ЗТР	чел.-ч	75.7		1.15			11.7
		Всего по позиции					527		14358 106830.36

93	ФССЦ-18.5.10.07-0008	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	13.44	320	4301	август 2019 г. п/п 28553_6,55	28170	
94	ФЕР16-05-001-01 п.8.7.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	12	42.04		август 2019 г. п/п 163_		0.15
		ЗП			13.33	1.15	184	28.75	5289
		ЭМ			3.5	1.25	53	8.31	436
		в т.ч. ЗПМ			0.12	1.25	2	28.75	52
		МР			25.21		302	4.36	1319
		НР от ФОТ	%	128		0.9	214	115=128*0.9	6142
		СП от ФОТ	%	83		0.85	131	71=83*0.85	3792
		ЗТР	чел.-ч	1.47		1.15			20.29
		Всего по позиции					884		16978 1414.83
95	ФССЦ-01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	-0.013	15323	-202	август 2019 г. п/п 3653_4,58	-926	
96	ФССЦ-18.1.09.08-0003	Кран шаровой В-В размером: 3/4"	шт	12	79.1	949	август 2019 г. п/п 26542_4,58	4347	
97	ФЕР15-04-030-04 п.8.7.1	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0.1747	720.44		август 2019 г. п/п 602_		0.01
		ЗП			629.59	1.15	126	28.75	3637
		ЭМ			2.28	1.25		13.07	7
		в т.ч. ЗПМ			0.49	1.25		28.75	3
		МР			88.57		16	5.38	82
		НР от ФОТ	%	105		0.9	119	95=105*0.9	3458
		СП от ФОТ	%	55		0.85	59	47=55*0.85	1711
		ЗТР	чел.-ч	71.06		1.15			14.28
		Всего по позиции					320		8895 50915.86

98	ФССЦ-14.4.02.04-0221	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0.0043	26932.42		116	август 2019 г. п/п 22426_2,47	286	
99	ФЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	0.318	322.43			август 2019 г. п/п 100_		
		ЗП			322.43		103	28.75	2948	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						28.75		
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			76	74	2182	
		СП от ФОТ	%	50			52	50	1474	
		ЗТР	чел.-ч	37.8						12.02
		Всего по позиции					231		6604	20767.3
100	ФЕР16-04-005-02 п.8.7.1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0.3744	1182.74			август 2019 г. п/п 155_		
		ЗП			774.59	1.15	334	28.75	9588	
		ЭМ			374.54	1.25	175	4.98	873	
		в т.ч. ЗПМ			0.12	1.25		28.75	2	
		МР			33.61		12	3.1	39	
		НР от ФОТ	%	128		0.9	385	115=128*0.9	11029	
		СП от ФОТ	%	83		0.85	236	71=83*0.85	6809	
		ЗТР	чел.-ч	81.45		1.15				35.07
		Всего по позиции					1142		28338	75689.1
101	ФССЦ-24.3.02.05-0034	Труба из полипропилена: PN 25/25	м	37.74	17.44		658	август 2019 г. п/п 43933_2,97	1955	
102	ФССЦ-24.1.02.01-0014	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт	3.6	137.9		496	август 2019 г. п/п 43375_2,28	1132	
103	ФССЦ-24.3.05.16-0112	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт	1.2	18.9		23	август 2019 г. п/п 45586_2,7	61	
104	ФССЦ-24.3.05.07-0086	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x3/4"	10 шт	1.2	117		140	август 2019 г. п/п 44823_4,95	695	
105	ФССЦ-24.3.05.07-0152	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	10 шт	1.2	9.4		11	август 2019 г. п/п 44871_4,08	46	
106	ФССЦ-24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	10 шт	2.4	10.2		24	август 2019 г. п/п 45467_7,02	172	

Итого по разделу 3 Сантехнические работы				9799	116119				
Раздел 4. Электромонтажные работы									
107	ФЕРм08-03-572-03 Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	<i>шт</i>	4	223.97	август 2019 г. п/п 1712_	0.24		
		ЗП			23.01	0.3	28	28.75	794
		ЭМ			24.01	0.3	28	9.68	279
		в т.ч. ЗПМ			2.51	0.3	3	28.75	87
		МР			176.95	0		4.21	
		НР от ФОТ	%	95			29	95	837
		СП от ФОТ	%	65			20	65	573
		ЗТР	чел.-ч	2.32		0.3			2.78
		Всего по позиции					105		2483
108	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	<i>100 шт</i>	0.2	145.98		август 2019 г. п/п 23		0.02
		ЗП			143.48		29	28.75	825
		ЭМ			2.5			12.93	6
		в т.ч. ЗПМ			1.08			28.75	6
		МР							
		НР от ФОТ	%	85			25	85	706
		СП от ФОТ	%	65			19	65	540
		ЗТР	чел.-ч	17.89					3.58
		Всего по позиции					73		2077
109	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей	<i>100 шт</i>	0.02	45.55		август 2019 г. п/п 19		
		ЗП			45.55		1	28.75	26
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						28.75	
		МР							
		НР от ФОТ	%	85			1	85	22
		СП от ФОТ	%	65			1	65	17
		ЗТР	чел.-ч	5.84					0.12
		Всего по позиции					3		65
110	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	<i>шт</i>	1	223.97		август 2019 г. п/п 1712_		0.2
		ЗП			23.01		23	28.75	662
		ЭМ			24.01		24	9.68	232
		в т.ч. ЗПМ			2.51		3	28.75	72
		МР			176.95		177	4.21	745
		НР от ФОТ	%	95			25	95	697
		СП от ФОТ	%	65			17	65	477
		ЗТР	чел.-ч	2.32					2.32
		Всего по позиции					266		2813
111	ФССЦ-20.4.04.04-0014	Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-12з на 12 модуля, с замком	<i>шт</i>	1	324.38		август 2019 г. п/п 34432_3 ,1	1006	
112	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	<i>шт</i>	5	35.98		август 2019 г. п/п 1544_		
		ЗП			14.84		74	28.75	2133
		ЭМ			1.05		5	7.25	38

		в т.ч. ЗПМ						28.75		
		МР			20.09			101	8.52	856
		НР от ФОТ	%	95				70	95	2026
		СП от ФОТ	%	65				48	65	1386
		ЗТР	чел.-ч	1.56						7.8
		Всего по позиции						298		6439
113	ФССЦ-62.1.01.02-0011	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт	1	95.16			95	август 2019 г. п/п 1021_5, 84	556
114	ФССЦ-62.1.01.09-4638	Выключатели автоматические однополюсные, тип S201, на ток 10-25 А, АВВ (Германия), 16А 1п	ШТ	3	411.75			231		1235
115	ФССЦ-62.1.01.09-4638	Выключатели автоматические однополюсные, тип S201, на ток 10-25 А, АВВ (Германия), 10А 1п	ШТ	1	411.75			77		412
116	ФЕРМ08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне. на ток до 100 А	шт	2	61.48				август 2019 г. п/п 1545_	0.04
		ЗП			22.06			44	28.75	1268
		ЭМ			3.05			6	9.01	55
		в т.ч. ЗПМ			0.26			1	28.75	15
		МР			36.37			73	6.97	507
		НР от ФОТ	%	95				43	95	1219
		СП от ФОТ	%	65				29	65	834
		ЗТР	чел.-ч	2.32						4.64
		Всего по позиции						195		3883
117	ФССЦ-62.1.01.09-4641	Выключатели автоматические трехполюсные, тип S203, на ток 20-40 А, АВВ (Германия), 32А 3п	ШТ	2	1748.07			591		3496
118	ФЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.2	206.76				август 2019 г. п/п 900_	
		ЗП			154.92			31	28.75	891
		ЭМ			0.31				13.03	1
		в т.ч. ЗПМ			0.14				28.75	1
		МР			51.53			10	4.25	43
		НР от ФОТ	%	95				29	95	847
		СП от ФОТ	%	65				20	65	580
		ЗТР	чел.-ч	16.29						3.26
		Всего по позиции						90		2362
119	500-9714-062	Короб 1-канальный Rehaу 20x20 мм	м	20	59.18					1184
120	ФЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.05	41.11				август 2019 г. п/п 932_	
		ЗП			26.51			1	28.75	38
		ЭМ			1.78				10.52	1
		в т.ч. ЗПМ			0.26				28.75	
		МР			12.82			1	4.78	3
		НР от ФОТ	%	95				1	95	36
		СП от ФОТ	%	65				1	65	25
		ЗТР	чел.-ч	2.82						0.14
		Всего по позиции						4		103
121	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0051	4832.12			25	август 2019 г. п/п 36225_6, 04	149

122	ФЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.15	50.72			август 2019 г. п/п 933_		
		ЗП			35.34		5	28.75	152	
		ЭМ			1.78			10.52	3	
		в т.ч. ЗПМ			0.26			28.75	1	
		МР			13.6		3	5.08	11	
		НР от ФОТ	%	95			5	95	145	
		СП от ФОТ	%	65			3	65	99	
		ЗТР	чел.-ч	3.76						0.56
		Всего по позиции					16		410	2733.33
123	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.0153	6920.41		106	август 2019 г. п/п 36226_6 ,49	687	
124	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1.25	156.33			август 2019 г. п/п 993_		
		ЗП			139.54		174	28.75	5015	
		ЭМ						9.63		
		в т.ч. ЗПМ						28.75		
		МР			16.79		21	9.54	200	
		НР от ФОТ	%	95			165	95	4764	
		СП от ФОТ	%	65			113	65	3260	
		ЗТР	чел.-ч	15.2						19
		Всего по позиции					473		13239	10591.2
125	ФССЦ-18.5.08.13-0011	Трубки защитные гофрированные	м	125	9.5		1188	август 2019 г. п/п 28194_1 ,84	2185	
126	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.75	68.7			август 2019 г. п/п 1009_		0.03
		ЗП			50.67		38	28.75	1093	
		ЭМ			3.55		3	10.55	28	
		в т.ч. ЗПМ			0.5			28.75	11	
		МР			14.48		11	6.17	67	
		НР от ФОТ	%	95			36	95	1049	
		СП от ФОТ	%	65			25	65	718	
		ЗТР	чел.-ч	5.39						4.04
		Всего по позиции					113		2955	3940
127	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0765	4832.12		370	август 2019 г. п/п 36225_6 ,04	2233	
128	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0.5	131.31			август 2019 г. п/п 1011_		0.06
		ЗП			84.22		42	28.75	1211	
		ЭМ			10.66		5	10.54	56	
		в т.ч. ЗПМ			1.51		1	28.75	22	
		МР			36.43		19	6.3	115	
		НР от ФОТ	%	95			41	95	1171	

		СП от ФОТ	%	65			28	65	801	
		ЗТР	чел.-ч	8.96						4.48
		Всего по позиции					135		3354	6708
129	ФССЦ-21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	0.051	18047.85		920	август 2019 г. п/п 36251_6,2	5707	
130	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	2	5.29			август 2019 г. п/п 1524		
		ЗП			4.88		10	28.75	281	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						28.75		
		МР			0.41		1	11.17	9	
		НР от ФОТ	%	80			8	80	225	
		СП от ФОТ	%	60			6	60	169	
		ЗТР	чел.-ч	0.5						1
		Всего по позиции					25		684	342
131	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка распаечная размером 100x100x50 мм	шт	2	20.7		41	август 2019 г. п/п 34465_4,55	188	
132	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0.03	456.35			август 2019 г. п/п 1742		
		ЗП			348.49		10	28.75	301	
		ЭМ			4.67			10.19	1	
		в т.ч. ЗПМ			0.64			28.75	1	
		МР			103.19		4	2.92	9	
		НР от ФОТ	%	95			10	95	287	
		СП от ФОТ	%	65			7	65	196	
		ЗТР	чел.-ч	35.13						1.05
		Всего по позиции					31		794	26466.67
133	ФССЦ-62.3.02.03-3380	Механизм выключателя двухклавишного 10АХ с подсветкой, серии ЕТІКА (Этика), цвет: белый, слоновая кость, LEGRAND (Франция)	шт	3	363.19		166		1090	
134	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0.04	453.93			август 2019 г. п/п 1746		
		ЗП			342.84		14	28.75	394	
		ЭМ			4.67			10.19	2	
		в т.ч. ЗПМ			0.64			28.75	1	
		МР			106.42		4	2.9	13	
		НР от ФОТ	%	95			13	95	375	
		СП от ФОТ	%	65			9	65	257	
		ЗТР	чел.-ч	34.56						1.38
		Всего по позиции					40		1041	26025
135	888-9777-038	Розетка кабельная 2-местная, серия "MIMOZA", MAKEL (Турция)	шт.	4	361.45				1446	
136	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0.42	1528.22			август 2019 г. п/п 1788_		0.83
		ЗП			1301.5		547	28.75	15716	
		ЭМ			175.92		74	10.54	779	
		в т.ч. ЗПМ			24.85		10	28.75	300	
		МР			50.8		21	16.62	354	
		НР от ФОТ	%	95			529	95	15215	
		СП от ФОТ	%	65			362	65	10410	
		ЗТР	чел.-ч	131.2						55.1

		Всего по позиции						1533		42474	101128.57
137	509-1380-9	Светильник светодиодный "Varton" A070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595x595x50мм, 36W, 6500K, IP20, арт. V1-A0-00070-01000-2003665 (V-01-070-036-6500K)	<i>шт.</i>	42	1883.27					79097	
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы								7535		185849	
Раздел 5. Монтаж системы кондиционирования											
138	ФЕРм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	<i>100 м</i>	0.06	245.13					август 2019 г. п/п 901_	
		ЗП			174.89			10	28.75	302	
		ЭМ			0.31				13.03		
		в т.ч. ЗПМ			0.14				28.75		
		МР			69.93			5	3.55	15	
		НР от ФОТ	%	95				10	95	287	
		СП от ФОТ	%	65				7	65	196	
		ЗТР	<i>чел.-ч</i>	18.39							1.1
Всего по позиции								32		800	13333.33
139	ФССЦ-20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм	<i>100 м</i>	0.06	680			41	август 2019 г. п/п 32670_4_7	192	
140	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	<i>100 м</i>	0.11	156.33				август 2019 г. п/п 993_		
		ЗП			139.54			15	28.75	441	
		ЭМ							9.63		
		в т.ч. ЗПМ							28.75		
		МР			16.79			2	9.54	18	
		НР от ФОТ	%	95				14	95	419	
		СП от ФОТ	%	65				10	65	287	
		ЗТР	<i>чел.-ч</i>	15.2							1.67
Всего по позиции								41		1165	10590.91
141	ФССЦ-18.5.08.13-0011	Трубки защитные гофрированные	<i>м</i>	11	9.5			105	август 2019 г. п/п 28194_1_84	192	
142	ФЕР20-06-018-05 п.8.7.1	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<i>компл.</i>	2	52.9				август 2019 г. п/п 428_		
		ЗП			52.9	1.15		122	28.75	3498	
		ЭМ				1.25					
		в т.ч. ЗПМ				1.25			28.75		
		МР									
		НР от ФОТ	%	128		0.9		141	115=128*0.9	4023	
		СП от ФОТ	%	83		0.85		86	71=83*0.85	2484	
		ЗТР	<i>чел.-ч</i>	4.77		1.15					10.97
Всего по позиции								349		10005	5002.5
143	Прайс-лист	Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-36UR4SB/AUW-36U4S1A	<i>шт.</i>	2	107991.67					215983	

144	ФССЦ-01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.08	86	7	август 2019 г. п/п 3795_0,62	4	
145	ФССЦ-01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	0.0001	33180	3	август 2019 г. п/п 3706_4,07	14	
146	ФССЦ-19.3.02.08-0021	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	2	90.27	181	август 2019 г. п/п 30866_3,08	556	
147	ТСЦ-507-9001-33502	Провод соединительный гибкий ПВСН 3х2,5 мм2	м	30	52.9			1587	
148	ТСЦ-507-9001-055	Провод соединительный гибкий ПВСН 5х2,5 мм2	м	30	86.75			2603	
149	ФССЦ-23.2.02.04-0007	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 3/8"	м	25	37.12	928	август 2019 г. п/п 39060_4,81	4464	
150	ФССЦ-23.2.02.04-0009	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 5/8"	м	25	53.3	1333	август 2019 г. п/п 39062_4,63	6170	
151	ФССЦ-12.2.07.04-0171	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 6 мм	10 м	2.5	119.2	298	август 2019 г. п/п 19684_1,99	593	
152	ФССЦ-12.2.07.04-0173	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 10 мм	10 м	2.5	129.6	324	август 2019 г. п/п 19686_1,97	638	
153	ФССЦ-19.3.02.08-0031	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	10 м	2	71.3	143	август 2019 г. п/п 30868_2,39	341	
154	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	1	110.11	110	август 2019 г. п/п 22839_4,47	492	
155	ФССЦ-01.7.06.03-0024	Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм	кг	0.1	81.75	8	август 2019 г. п/п 1824_6,24	51	
156	ФЕРп03-01-075-01	Пусконаладочные работы сплит-систем	шт	2	73.57		август 2019 г. п/п 1		
		ЗП			73.57	147	28.75	4230	
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	65		96	65	2750	
		СП от ФОТ	%	40		59	40	1692	
		ЗТР	чел.-ч	5.44					10.88
		Ведущий инженер	чел.-ч	0.54					1.08
		Инженер I категории	чел.-ч	1.09					2.18
		Инженер II категории	чел.-ч	1.09					2.18
		Техник I категории	чел.-ч	1.09					2.18
		Всего по позиции				302		8672	4336
		Итого по разделу 5 Монтаж системы кондиционирования				4204		254522	

Раздел 6. Вывоз мусора

157	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22.81	42.98		август 2019 г. п/п 1_		
		ЗП							
		ЭМ			42.98		980	12.9	12647
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	0				0	
		СП от ФОТ	%	0				0	
		Всего по позиции					980		12647
									554.45
158	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза	22.81	19.29		август 2019 г. п/п 1_		
		ЗП							
		ЭМ			19.29		440	8.35	3674
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	0				0	
		СП от ФОТ	%	0				0	
		Всего по позиции					440		3674
									161.07
		Итого по разделу 6 Вывоз мусора					1420		16321
		Итого прямые затраты по смете					196521		1553393
		В том числе (справочно):							
		фонд оплаты труда (ФОТ)					19693		566236
		материалы					173645		738491
		эксплуатация машин и механизмов					3561		43600
		оборудование					0		215983
		Накладные расходы					19816		570901
		Сметная прибыль					11262		325259
		Итого					227599		2449553
		НДС 20%					45519.8		489910.6
		ВСЕГО по смете					273118.8		2939463.6